

Zakres robót remontowych

- A. Uzupelnienie warstwy wykańczającej posadzek (terakota) ok. 3% powierzchni pomieszczeń
- B. Wymiana stolarki drzwiowej prowadzącej do magazynów akt na stolarkę drzwiową p.poż. EI60 – drzwi dymoszczelne z samodomykaczami
- C. Pomalowanie pomieszczeń farbą lateksową
- D. Montaż ścianki z płyt g-k, zamykające przejście z korytarza do części budynku nieobjętej opracowaniem

Przedmiar

Lp.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:				
1	ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE			
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	Zabezpieczenie podłóg i otworów folią	m2		
	743,92 + 78,36	m2	822,280	
			RAZEM	822,280
2 d.1.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	743,92 * 3%	m2	22,318	
			RAZEM	22,318
1.2	ROBOTY MURARSKIE			
3 d.1.2	Wykucie z muru stolarki	m2		
	18,52	m2	18,520	
			RAZEM	18,520
4 d.1.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	743,92 * 1%	m2	7,439	
			RAZEM	7,439
5 d.1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie	m2		
	743,92 * 1%	m2	7,439	
			RAZEM	7,439
6 d.1.2	Obsadzenie ościeżnic systemowych - stolarka EI 60	m2		
	18,52	m2	18,520	
			RAZEM	18,520
7 d.1.2	Montaż drzwi wewnętrznych - stolarka EI 60	m2		
	18,52	m2	18,520	
			RAZEM	18,520
1.3	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
8 d.1.3	Gładź szpachlowa gr. 2 mm	m2		
	743,92 * 5%	m2	37,196	
			RAZEM	37,196
9 d.1.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
	743,92 * 3%	m2	22,318	
			RAZEM	22,318
10 d.1.3	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2		
	743,92 * 3%	m2	22,318	
			RAZEM	22,318
11 d.1.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem	m2		
	743,92 + 9,24	m2	753,160	
			RAZEM	753,160
12 d.1.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufitów z gruntowaniem	m2		
	238,38	m2	238,380	
			RAZEM	238,380
13 d.1.3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS GRUBAS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm o rozstawie profili 100 cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.60.20)	m2		
	1,6 * 3,8	m2	6,080	

Przedmiar

Lp.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	6,080

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
1	Zabezpieczenie podłóg i otworów folią	m2	$743,92 + 78,36 = 822,280$
2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	$743,92 * 3\% = 22,318$
3	Wykucie z muru stolarki	m2	18,520
4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	$743,92 * 1\% = 7,439$
5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie	m2	$743,92 * 1\% = 7,439$
6	Obsadzenie ościeżnic systemowych - stolarka EI 60	m2	18,520
7	Montaż drzwi wewnętrznych - stolarka EI 60	m2	18,520
8	Gładź szpachlowa gr. 2 mm	m2	$743,92 * 5\% = 37,196$
9	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	$743,92 * 3\% = 22,318$
10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2	$743,92 * 3\% = 22,318$
11	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem	m2	$743,92 + 9,24 = 753,160$
12	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufitów z gruntowaniem	m2	238,380
13	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS GRUBAS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm o rozstawie profili 100 cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.60.20)	m2	$1,6 * 3,8 = 6,080$

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE	3
Zestawienie pozycji kosztorysu	5
Spis treści	6