

Lp.	Podstawa	Opis	jm	PRZEDMIAR
1	KNR 0-19 1024-06 analogia pawilon 1 pawilon 2 pawilon 3 pawilon 4	Demontaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - przyjęto 50 % montażu obmiar = 4.80 4.80 4.80 4.80 RAZEM	m2	19,20
2	KNR 0-19 1024-05 analogia pawilon 1 pawilon 2 pawilon 3 pawilon 4	Demontaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - przyjęto 50 % montażu obmiar = 3.34 3.80 3.66 3.34 RAZEM	m2	14,14
3	KNR 0-19 1024-06 pawilon 1 pawilon 2 pawilon 3 pawilon 4	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych EI 30 obmiar = 4.80 4.80 4.80 4.80 RAZEM	m2	19,20
4	KNR 0-19 1024-08 pawilon 1 pawilon 2 pawilon 3 pawilon 4	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI30 obmiar = 5.46 5.46 5.46 5.46 RAZEM	m2	21,84
5	KNR 0-19 1024-03 pawilon 1 pawilon 2 pawilon 3 pawilon 4	Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 obmiar = 1.54 1.73 1.66 1.54 RAZEM	m2	6,47
6	KNR 0-19 1024-03 pawilon 1 pawilon 2 pawilon 3 pawilon 4	Montaż okien oddymiających obmiar = 1.44 1.65 1.60 1.44 RAZEM	m2	6,13

7	KNR-W 4-01 0306-06 analogia pawilon 1 pawilon 2 pawilon 3 pawilon 4	Przymurowanie filarka z cegły o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowej do ościeży okna na klatce schodowej obmiar = 0.36 0.36 0.36 0.36 RAZEM	m2	1,44
8	KNR 0-14 2010-03 pawilon 1 pawilon 2 pawilon 3 pawilon 4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 obmiar = 4.08 5.71 4.50 4.30 RAZEM	m2	18,59
9	wycena indywidualna	Naprawa elewacji po demontażu i ponownym montażu okien na klatce schodowej	szt	4,00
10	KNR-W 4-01 1204-02 pawilon 1 pawilon 2 pawilon 3 pawilon 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 125.00 130.00 122.00 125.00 RAZEM	m2 m2	502,00
11	wycena indywidualna	Wycięcie w stropie podwieszonym z płyt g-k bruzdy na ściankę oddzielającą klatkę schodową	szt	4,00