

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
Al. Pokoju 44
42-202 Częstochowa

Częstochowa, 30 maja 2019 roku

syg. sprawy: DliN.21.16.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie realizacji zadania, w formie umowy ryczałtowej, zmierzającego do wykonania prac remontowych budynku basenu odkrytego oraz niecek basenowych. Prace obejmą modernizację budynku oraz malowanie niecek basenowych, zgodnie z zakresem prac, ujętym w przedmiarze. Przedmiotowy budynek położony jest na działce 1401, na ul. Wojska Polskiego 79, obręb Jastrząb, gm. Poraj, numer ewidencyjny - 2240904_2.0005.1427_BUD, nr inwentarzowy T10709. Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem obiektu.

Zakres prac będzie obejmował:

- Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do zapytania, wraz z uwzględnieniem wszelkich kosztów materiałów itp. (malowanie, glazura, terakota, wymiana okien i drzwi, wyprawa elewacji). Dopuszcza się zmianę wymiarów otworów okiennych wyłącznie pod warunkiem przyspieszenia terminu realizacji zadania. Remont elewacji w technologii dowolnej po uprzednim skuciu istniejącego tynku. Użyte materiały będą podlegać akceptacji przez RFG S.A.
- Zakup oraz instalację armatury łazienkowej do pełnego wyposażenia dwóch toalet ogólnodostępnych. (Wykonanie toalet zgodnie z par. 85 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz.1422). W szczególności przeniesienie jednej z toalet do innego pomieszczenia, budowa/rozbudowa przedsionków, instalacja drzwi, montaż wentylacji. Użyte materiały będą podlegać akceptacji przez RFG S.A.
- Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku prac (zdemontowane okna, drzwi, gruz).
- Wykonanie jednokrotnego malowania niecek basenowych, mis natrysków oraz korytek przelewowych basenu, epoksydem basenowym Neopox Pool. Środek, wraz z rozcieńczalnikiem oraz rozpuszczalnikiem do konserwacji narzędzi, zostanie przekazany wyłonionemu wykonawcy. Ilość środka, zgodnie z kartą produktu, wystarczająca do wykonania zadania. Niecka basenowa będzie przygotowana do malowania (oczyszczona z odspojonych powłok malarskich).

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczętą firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega, że przyjęcie oferty nastąpi wyłącznie poprzez wyraźne oświadczenie o przyjęciu oferty (w formie pisemnej, fax lub e-mail). Każdy oferent we własnym zakresie ponosi koszty sporządzenia oferty. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź doręczona osobiście lub też może zostać przesłana faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail: robert.lecinski@rfgsa.pl

Osoby do kontaktu:

Robert Leciński, tel: 795 421 674

Robert Tasarz, tel. 735 209 182

Termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2019 roku, o godzinie 10:00.**Wyłonienie wykonawcy do 6 czerwca 2019.****Podpisanie umowy do 6 czerwca 2019.****Termin wykonania przedmiotu umowy – 25 czerwca 2019.**

Wybór najkorzystniejszej ofert nastąpi w oparciu o kryterium ceny

1.	Cena	100 %
----	------	-------

Ip.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ocieplenie ścian					
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 (16.35*3.30)+(4.35*3.30)	m2		
			m2	68.310	
				RAZEM	68.310
2 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		68.310	m2	68.310	
				RAZEM	68.310
3 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		68.310	m2	68.310	
				RAZEM	68.310
4 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		68.310	m2	68.310	
				RAZEM	68.310
5 d.1	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		140	szt	140.000	
				RAZEM	140.000
6 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		68.310	m2	68.310	
				RAZEM	68.310
7 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		9.90	m	9.900	
				RAZEM	9.900
8 d.1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		20.70	m	20.700	
				RAZEM	20.700
9 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		68.310	m2	68.310	
Malowanie basenu					
10 d.2	KNR-W 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		340,29	m2	340,29	
				RAZEM	340,29

lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		$2.00*4.00+(1.68*1.14+0.19*0.49+0.9*1.14+1.04*1.14)+(1.66*1.16+1.15*1.27+1.00*1.16)+(3.73*2.42)$	m2	25.793	
				RAZEM	25.793
2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		25.793	m2	25.793	
				RAZEM	25.793
3	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		25.793	m2	25.793	
				RAZEM	25.793
4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m2		
		25.793	m2	25.793	
				RAZEM	25.793
5	NNRNKB 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m2		
		$(2.00+4.00)*2*2.00+(1.68+0.65+0.65+0.19+0.65+0.14+1.04+1.14+1.14)*2*2.00+(1.76+0.39+1.15+0.39+1.00+1.16)*2*2.00+(1.73+2.42+2.42+2.00)*2*2.00$	m2	110.800	
				RAZEM	110.800
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
	ściany	$(2.00+4.00)*2*0.68+(1.68+0.65+0.65+0.19+0.65+0.14+1.04+1.14+1.14)*2*0.68+(1.76+0.39+1.15+0.39+1.00+1.16)*2*0.68+(1.73+2.42+2.42+2.00)*2*0.68+(3.70+7.88)*2*2.68+3.70*7.88$	m2	128.897	
	sufity	$2.00*4.00+(1.68*1.14+0.19*0.49+0.9*1.14+1.04*1.14)+(1.66*1.16+1.15*1.27+1.00*1.16)+(3.73*2.42)$	m2	25.793	
				RAZEM	154.690
7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		25.793	m2	25.793	
				RAZEM	25.793
8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		25.793	m2	25.793	
				RAZEM	25.793
9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		154.690	m2	154.690	
				RAZEM	154.690
10	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		1.44*0.86*6	m2	7.430	
				RAZEM	7.430
11	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		2.0*2*0.05*6	m3	1.200	
				RAZEM	1.200
12	KNR 0-19 0930-12 analogia	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV	m2		
		2.0*1.0*6	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000